



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy” Współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013 – 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Bohaterów Getta 10
58-400 Kamienna Góra

Kamienna Góra, dn. 26-03-2010r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 4/2010 mającym na celu wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego realizowanego w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy” - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (nabór 6/S/8.1/2008)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 24-03-2010r. wpłynęły zapytania do postępowania nr 4/2010 na wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego realizowanego w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy” - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) o następującej treści:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści siwz:

Dotyczy: lamp operacyjnych

W związku z rozbieżnościami w podanej specyfikacji, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw lamp operacyjnych o następujących parametrach:

- lampa główna złożona ze 108 punktów LED, dających natężenie 160 000 lux, Odp: Nie.
- lampa satelitarna złożona ze 108 punktów LED, dających natężenie 160 000 lux, odp: Nie.
- zakres regulacji pola dla lampy głównej 20-28 cm, Odp: Tak.
- zakres regulacji pola dla lampy satelitarnej 20-28 cm, Odp: Tak.
- regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu lampy w zakresie 33-100%, Odp: Tak, pod warunkiem że zachowany będzie zakres od 5% - 100%.
- głębokość oświetlenia 90 cm, Odp: Nie, min. 115 cm.
- stała temperatura barwowa 4500 K, Odp: Nie, temperatura winna wynosić : 3800 do 4700K lub szersze.
- wskaźnik oddawania barw Ra=94, Odp: Tak min. 94.



Dotyczy: stołów operacyjnych:

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu stołów w systemie wymiennych blatów a dopuści stoły mobilny? Odp: Nie.
2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o szerokości blatu 540mm? Odp: Tak.
3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o długości: 2160mm? Odp: Tak.
4. Czy zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie: -40° do 70°? Odp: Nie od - 45 stopni do + 85 stopni.
5. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie: 750mm – 1100mm? Odp: Tak.
6. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga i anty – Trendelenburga do 30°? Odp: Nie, min. 40 stopni.
7. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przechyłu bocznego do 25°? Odp: Nie, min 30 stopni.

Dotyczy: kolumn

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i określenie czy pod pojęciem kolumna sufitowa anesteziologiczna jednoramienna ma na myśli kolumnę z ramieniem pojedynczym czy ramieniem łamanym? Na dostępnych w dokumentacji projektach widoczna jest kolumna z ramieniem pojedynczym łamanym, natomiast w części legendy opisano kolumnę z ramieniem o długości 850mm.

Odp: W projekcie wykonawczym (który uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany) na rzutach nie ma kolumn anesteziologicznych łamanych tylko jednoramienne (niełamane). Kolumny z ramieniem łamanym pojawiają się w projekcie budowlanym jedynie w formie schematu rysunkowego. Wszelkie parametry techniczne kolumn podano w projekcie wykonawczym w rys. „Zestawienie zbiorcze wyposażenia nr 3”.

2. Ponieważ Zamawiający wskazał konkretne długości ramion kolumny chirurgicznej i anesteziologicznej, tym samym niezgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych ograniczył liczbę oferentów. Prosimy o dokonanie zmiany zapisów dot. długości ramion i określenie długości ramion dopuszczając zakres +/-50mm.

Odp: **Dopuszcza się tolerancję długości ramion +/-50mm.**

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i określenie czy pod pojęciem kolumna sufitowa chirurgiczna dwuramienna ma na myśli kolumnę składającą się z dwóch zestawów kolumn (korpus+ramiona) popularnie zwaną systemem DUO lub TANDEM? Jeśli Zamawiający miał na myśli kolumny we wspomnianym układzie TANDEM lub DUO, prosimy o potwierdzenie, iż podane długości ramion 650 + 850 dotyczą długości dla każdej ze stron kolumny (strona laparoskopowa i strona chirurgiczna).

Odp: Tak, **Podane długości ramion 650 + 850 dotyczą długości dla każdej ze stron kolumny. Dopuszcza się tolerancję długości ramion +/-50mm.**

4. Ponieważ Zamawiający wskazał konkretne długości ramion kolumny chirurgicznej, tym samym niezgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych ograniczył liczbę oferentów. Prosimy o dokonanie zmiany zapisów dot. długości ramion i określenie długości ramion (biorąc pod uwagę ramiona podwójne łamane) dopuszczając zakres +/-100mm.

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w zakres +/- 100 mm.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy” Współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013 – 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

W tym samym dniu wpłynęły kolejne zapytania:

1) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z wymiennym blatem, który posiada podstawę stacjonarną lecz nie wbudowaną w podłogę?

Odp: Nie dopuszcza, podstawa ma być wbudowana.

2) Ze względu na rozbieżności w dokumentacji w zakresie kolumn anestezjologicznych prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie. Według rysunków - rzut parteru - na salach operacyjnych znajduje się kolumna anestezjologiczna dwuramienna (ramię łamane) natomiast w dokumencie "Zestawienie zbiorcze wyposażenia nr 3" znajduje się opis kolumny anestezjologicznej jednoramiennej. Prosimy Zamawiającego o określenie czy wymaga kolumny anestezjologicznej z ramieniem pojedynczym niełamanym (850mm) czy z ramieniem podwójnym, łamanym (850mm+650mm)?

Odp: W projekcie wykonawczym (który uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany) na rzutach nie ma kolumn anestezjologicznych łamanych tylko jednoramienne (niełamane). Kolumny z ramieniem łamanym pojawiają się w projekcie budowlanym jedynie w formie schematu rysunkowego. Wszelkie parametry techniczne kolumn podano w projekcie wykonawczym w rys. „Zestawienie zbiorcze wyposażenia nr 3”. Zamawiający dopuszcza kolumny z pojedynczym i podwójnym ramieniem.

3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zakresie kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych tolerancji dla długości ramion tychże kolumn. Prosimy o dopuszczenie tolerancji +/- 100mm lub określenia zapisanych w "Zestawieniu zbiorczym wyposażenia nr 3" jako minimalne. Przypominamy, iż Zamawiający podając konkretne parametry, bez dopuszczenia tolerancji lub zapisu o wymogach minimalnych działa niezgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, poprzez działanie mające na celu ograniczenie konkurencyjności ofert.

Odp: Dopuszcza się tolerancję długości ramion +/- 100 mm.

4) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż długość ramion (650+850mm) podana dla kolumny chirurgiczno-laparoskopowej w "Zestawieniu zbiorczym wyposażenia nr 3" określa długość ramion dla każdej ze stron, tj. zasięg strony chirurgicznej 650+850mm oraz zasięg strony laparoskopowej 650+850mm.

Odp: Podane długości ramion 650 + 850 dotyczą długości dla każdej ze stron kolumny.

5) Czy dziesięciominutowy czas podtrzymania bezprzerwowego urządzenia UPS dotyczy pełnej jego mocy (250kVA) czy mocy cząstkowej (140kVA), jak to było w specyfikacji z poprzedniego postępowania przetargowego?

Odp: Dziesięciominutowy czas podtrzymania bezprzerwowego urządzenia UPS dotyczy pełnej mocy (250kVA).

Dokonane wyjaśnienia wiążą z chwilą doręczenia!

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król